



WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W AUGUSTOWIE

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie 16-300 Augustów ul. Filtrowa 2
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000095653

NIP 846-000-36-71

REGON: 790058186

Kapitał zakładowy: 18 404 500,00 zł

Tel. 087 6445211 087 6432371 fax 087 6435587 e-mail: wikm@post.home.pl http://wikm-augustow.pbip.pl

mgr Krzysztof Kozuchowski

URZĄD MIEJSKI
W AUGUSTOWIE
W PŁYŃCE

2010-10-21

URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE
UL. 3-GO MAJA 60
16-300 AUGUSTÓW

L.dz.: 4168/2010

Zal.

Augustów, dnia 2010-10-21

Dotyczy: warunków technicznych do przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w związku z planowaną modernizacją Rynku Zygmunta Augusta.

W odpowiedzi na pismo znak GKRIOS-7041/6a/29/10 z dnia 04.10.2010 r., podajemy proponowany zakres oraz warunki techniczne przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Rynku Zygmunta Augusta.

I. Proponowany zakres przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej:

- 1/. Wymiana odcinka wodociągu \varnothing 100 mm po stronie południowo - zachodniej Rynku Zygmunta Augusta wraz z wymianą istniejących przyłączy wodociągowych od rurociągu do granicy posesji, oznaczonym **A – D** na załączonym planie sytuacyjnym.
- 2/. Wykonanie spięcia istniejących rurociągów w ul. R. Z. Augusta oraz ul. Zygmuntońskiej z zasuwami odcinającymi w węzłach rozgałęźnych, oznaczone **A – B – C** na załączonym planie sytuacyjnym.
- 3/. Wymiana przyłączy wodociągowych od istniejącego rurociągu do granicy posesji po stronie północno – zachodniej Rynku Zygmunta Augusta.

II. Warunki techniczne:

1. Wykonać dokumentację projektową - wykonawczą sieci wodociągowej w pasie modernizowanego Rynku Zygmunta Augusta, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, stosując się do następujących wytycznych:
 - a/. Materiał i średnica wodociągu: rura ciśnieniowa wodociągowa PE100 PN10 \varnothing 110 mm, Materiał i średnica przyłączy: PE PN10, wg. wyliczenia.
 - b/. Długości projektowanego wodociągu PE \varnothing 110 mm - **L = 230,0 mb.**
Długości projektowanych przyłączy wodociągowych PE \varnothing 32 mm (8 szt.) - **L = 41,0 mb.**

c/. Przyłącza do granicy posesji – za pomocą opaski do nawiercania z odcięciem nożowym, zasuwą do przyłączy domowych, obudową i skrzynką uliczną do nawiertak.

d/. Zastosowana armatura odcinająca, tj. zasuwy odcinające w węzłach rozgałęźnych, opaski do nawiercania, zasuwy do przyłączy domowych produkcji firmy AVK.

e/. Hydranty p.poż. dn 80 mm typu nadziemnego na odgałęzieniu wykonanym za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego, z zasuwą odcinającą kołnierzową.

2. Wykonać dokumentację projektową - wykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej w pasie modernizowanego Rynku Zygmunta Augusta, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, stosując się do następujących wytycznych:

a/. Wykonać włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej studzienki kanalizacyjnej z kręgów betonowych w ul. Rynek Zygmunta Augusta /rz. st. 127,38/123,95 m n.p.m./ oznaczona na załączonym planie sytuacyjnym „**S istn**”.

b/. Materiał – rura do budowy zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej, kielichowa PCV KLS Ø 200 mm – należy przyjmować minimalne dopuszczalne spadki rurociągów, studzienki kontrolne i połączeniowe tworzywowe z rurą trzonową dn 600 mm.

c/. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 mm - **L = 55,0 mb.**

3. Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej uzgodnić z WiKM w Augustowie w zakresie rozwiązań technicznych i tras przebiegu rurociągów.

4. Uzgodnić wejście w teren z właścicielami posesji, przez które przebiegać będzie inwestycja.

5. Zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Augustów określa Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków dostępny w siedzibie WiKM Sp. z o.o. iw Augustowie, i na stronie internetowej <http://wikm-augustow.pbip.pl> oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 nr 123 poz.858 z późn. zm.).

6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor-wykonawca robót zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do WiKM w Augustowie na 3 dni przed ich rozpoczęciem.

Roboty montażowe przy włączeniu do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonać pod nadzorem przedstawiciela WiKM w Augustowie.

Termin wykonania uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Zakładu Wodociągów:

tel. 87 644 52 11.

7. Roboty montażowe przy budowie rurociągów mogą wykonywać osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane lub prowadzące roboty montażowe pod nadzorem osoby posiadającej takie uprawnienia.

8. Odbiory częściowe odcinków rurociągów przed zasypaniem wykonać w obecności inspektora nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy wykonać w obecności przedstawiciela WiKM w Augustowie, sporządzić pisemny protokół odbioru końcowego sieci.

9. Wodociąg po pozytywnym odbiorze technicznym poddać próbie ciśnieniowej w obecności przedstawiciela WiKM w Augustowie – ciśnienie próbne 0,9 MPa, sporządzić protokół pisemny z wpisem do dziennika budowy.
10. Czynności odbiorowe podlegają opłacie w wysokości 100 zł (netto) + podatek VAT.
11. Do protokołu należy dołączyć egzemplarz dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci.
12. Ważność warunków technicznych upływa po okresie 2 lat od daty wydania i stanowią one integralną część dokumentacji budowlano - wykonawczej.

PREZES

Wh
mgr inż. Tomasz Wojszko

○ Załącznik:
1. Mapa terenu RZT w Augustowie
z proponowanymi trasami sieci w-k.