

Kontener sanitarny /kabiny wc/ na plaży miejskiej przy ulicy Zarzecze w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Remont kontenera sanitarnego /kabiny wc/</b>		
		<b>- instalacja wodno - kanalizacyjna</b>		
1	KNNR 4 0123/05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych w rurociągu z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm	kpl	1,000
2	KNNR 4 0140/01	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm	kpl	1,000
3	KNNR 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do baterii	szt	2,000
4	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
5	KNNR 4 0116/08	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych	szt	3,000
6	KNNR 4 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do pisuarów	szt	2,000
7	KNNR 4 0135/01	Zawory spłukujące do pisuarów o średnicy nominalnej 15mm - poz. zastępcza	szt	2,000
8	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5,000
9	KNNR 4 0127/04	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	m	5,000
		<b>- instalacja elektryczna</b>		
10	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl	3,000
11	KNNR 5 0504/02	Montaż porcelanowych opraw oświetleniowych przykręcanych bryzgoodpornych, strugoodpornych na zewnątrz budynku	kpl	2,000
12	KNNR 5 0306/01	Montaż łącznika natynkowo-wtynkowego w puszcze szczękowej	szt	2,000
13	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	1,000
14	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 20mm pod konstrukcją z płyt g-k	m	25,000
15	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> do rur	m	25,000
16	KNNR 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej wnąkowa z drzwiami i zamkiem z szyną	kpl	1,000
17	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego /obwód oświetlenia - 10A i gniazd - 16A/	szt	2,000
18	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika przeciwporażeniowego 1-biegunowego - wyłącznik różnicowoprądowy	szt	1,000
19	KNNR 5 0408/03	Montaż szyny łączeniowej 3-biegunowej jako dodatkowego wyposażenia rozdzielnic modułowych	szt	1,000
20	KNNR 5 1204/01	Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm <sup>2</sup> przez zaciskanie	szt	9,000
21	KNNR 5 0404/07	Montaż podtynkowej skrzynki zabudowy licznika	kpl	1,000
22	KNNR 5-14 0504/01	Montaż liczników jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej i bierniej do pomiaru bezpośredniego, o zakresie prądu znamionowego 5A, 1 system pomiarowy /podlicznik/	szt	1,000
23	KNNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	1,000

Kontener sanitarny /kabiny wc/ na plaży miejskiej przy ulicy Zarzecze w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 0605/07	Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii I-II	m	6,000
25	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
26	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1,000
27	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	2,000
28	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar	szt	1,000
<b>- roboty budowlane</b>				
29	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2,000
30	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	2,000
31	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - szer. 0,8m	m2	4,800
32	KNNR-W 3 0313/04	Rozebranie ścianek działowych jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z obustronnym pokryciem - demontaż zniszczonych płyt g-k sufit 11,03 ściany boczne 6,75	m2	11,030
			m2	6,750
			razem m2	17,780
33	KNR 2-02s 0613/03	Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho - jedna warstwa	m2	4,500
34	KNR 2-02s 0613/06	Izolacje z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	5,000
35	KNR 0-14 2010/07	Ścianki jednowarstwowe 50-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym	m2	6,750
36	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształowników CD i UD	m2	11,030
37	KNNR 2 1402/05	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych ze spoinowaniem i szpachlowaniem farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	17,780