



Gmina Miasto Augustów  
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Augustów, dnia 01.08.2017 r.

ZP.271.42.2017

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Rozwój sieci dróg miejskich – Etap V, przebudowy Zielonej i ulicy Żytniej od Łanowej w Augustowie.**

Działając w trybie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1. Zgodnie z załączonym Opiszem Technicznym dotyczącym budowy ul. Zielonej (punkt 3.2) wjazd do posesji należy obramować obrzeżem o wymiarach 6x20 cm. Według załączonego przedmiaru wjazdu obramować należy obrzeżem o wymiarach 8x30cm. Zwracamy się o potwierdzenie, iż wjazdy należy obramować obrzeżem o wymiarach 8x30cm

Odpowiedź

Obramowanie wjazdów należy wykonać obrzeżem 8x30, zgodnie z rys. przekroje normalne.

Pytanie nr 2. Zgodnie z załączonymi rysunkami przekroji normalnych na ul. Zielonej betonową kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm. Według załączonego przedmiaru betonową kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm. Zwracamy się o potwierdzenie, iż kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm.

Odpowiedź

Betonową kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3cm, zgodnie z załączonymi rysunkami przekroji normalnych.

Pytanie nr 3. Zgodnie z załączonym przedmiarem zakres robót na ul. Zielonej jest w km 0+000 do km 0+238,36. Według załączonego Opisu Technicznego oraz dokumentacji rysunkowej zakres robót jest w km 0+010,80 do km 0+232,00. Zwracamy się o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności

Odpowiedź

Zakres robót od km 0+010,80 do km 0+232, zgodnie z Opiszem Technicznym i dokumentacją rysunkową.

Pytanie nr 4. Zgodnie z załączonym Opiszem Technicznym dotyczącym budowy ul. Żytniej (punkt 3.2) wjazdy do posesji należy obramować obrzeżem o wymiarach 6x20 cm. Według załączonego przedmiaru wjazdu obramować należy obrzeżem o wymiarach 8x30cm. Zwracamy się o potwierdzenie, iż wjazdy należy obramować obrzeżem o wymiarach 8x30cm.

Odpowiedź

Obramowanie wjazdów należy wykonać obrzeżem 8x30, zgodnie z rys. przekroje normalne.

Pytanie nr 5. Zgodnie z załączonym Opiszem Technicznym dotyczącym budowy ul. Żytniej (punkt 3.2) jezdnia o nawierzchni bitumicznej powinna być ujęta w krawężniki o wymiarach 15x20cm. Według załączonego przedmiaru jezdnia o nawierzchni bitumicznej powinna być ujęta w krawężniki o wymiarach 15x22 cm. Zwracamy się o potwierdzenie, iż jezdnię należy obramować krawężnikiem 15x22 cm.

Odpowiedź

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej powinna być ujęta w krawężniku o wymiarach 15x22 cm, Zgodnie z rys. przekroje normalne.

Pytanie nr 6. Zgodnie z załączonymi rysunkami przekroji normalnych oraz Opiszem Technicznym (punkt 3.3.2) na ul. Żytniej betonową kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm. Według załączonego przedmiaru betonową kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm. Zwracamy się o potwierdzenie, iż kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm.

Odpowiedź

Betonową kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3cm, zgodnie z załączonymi rysunkami przekroji normalnych.

Pytanie nr 7. Zgodnie z załączonym przedmiarem (pozycja 10) przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie warstwy filtracyjnej z tłucznia 25/40 w geowłókninie 200g/m<sup>2</sup>” . Według załączonego rysunku przekroju normalnego warstwę filtracyjną należy wykonać z kruszywa naturalnego 16/31,5 w geowłókninie 200g/m<sup>2</sup> grubości 15cm. Zwracamy się o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

Odpowiedź

Warstwę filtracyjną należy wykonać z kruszywa naturalnego 16/31,5 w geowłókninie 200g/m<sup>2</sup> grubości 15 cm, , zgodnie z załączonym rysunkiem przekroju normalnego.

Pytanie nr 8. Zgodnie z załączonymi przekrojami normalnymi ul. Zielonej po lewej stronie jezdni występuje uzupełnienie pospółką o grubości 10 cm. Zwracamy się o uzupełnieni przedmiaru o



brakujące pozycje.

Odpowiedź

**Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy.** Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

Pytanie nr 9. Zgodnie z załączonymi przekrojami normalnymi krawężniki na ul. Zielonej należy ustawić na ławie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 25x35 cm. Zwracamy się o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odpowiedź

Odpowiedź jak w punkcie 8

Pytanie nr 10. Pozycja 32 załączonego przedmiaru mówi o wykonaniu nawierzchni z destruktu o grubości 10 cm pochodzącego z rozbiórki. Zwracamy się o potwierdzenie, iż ilość destruktu uzyskanego z rozbiórki (pozycja 29 przedmiaru) będzie wystarczająca na odtworzenie nawierzchni.

Odpowiedź

Podana grubość odtworzonej nawierzchni jest grubością orientacyjną. Zamawiający oczekuje ponownego wbudowania całego pozyskanego z rozbiórki destruktu.

Z poważaniem

BURMISTRZ  
  
Wojciech Walulik