

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp	Nazwa zadania	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Branża drogowa			
2	Przebudowa kolizji teletechnicznej			
3	wjazdy do bram na ulicy Marii Dąbrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej			
	RAZEM			

słownie:

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy, rozbudowy, przebudowy, utwardzenia ulic w Augustowie zgodnie z załączonym wykazem w trybie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach programu "Rozwój sieci dróg miejskich"-etap I - ULICA BOCIANA

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,119		
2	Poz.. zastępcza. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 3 cm (nawierzchnia z destruktu) z wywozem i utylizacją	m2	28,00		
3	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3		
4	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-V z transportem urobku na odkład	m3	188,37		
5	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	581,22		
6	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 30% kruszywem łamanym gr. w-wy 15 cm - jezdnia	m2	415,07		
7	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy 10 cm - zjazdy	m2	31,69		
8	Wykonanie chodników żwirowych gr. w-wy 10 cm	m2	71,99		
9	Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - jezdnia - kolor szary, ciąg pieszo - jezdnia - kolor czerwony	m2	415,07		
10	Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy - kolor grsfitowy	m2	31,69		
11	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	4		
12	Ustawienie pionowych znaków drogowych	szt	4		
13	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej oporem z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej	m	245,00		
14	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy	m	67,83		
15	Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie ręcznym w gruncie kategorii III o głębokości ułożenia rury do 0,8m	m	30,0		
16	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			

## KOSZTORYS OFERTOWY

Numer	Opis	Jedn ostka	Wyliczon a wart.	Wartość
	<b>BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, UTWARDZENIE ULIC W AUGUSTOWIE - ROZWÓJ SIECI DRÓG MIEJSKICH - ETAP I - ULICA BOCIANIA - przebudowa kolizji telekomunikacyjnych</b>			
1	<b>Przebudowa kolizji telekomunikacyjnej</b>			
1.1	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m	m		
1.2	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE Fi·110·mm	m		
1.3	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m		
1.4	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	złącze		
1.5	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	złącze		
1.6	Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach	złącze		
1.7	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30	odcinek		
			RAZEM	
			PODATEK VAT	
			OGÓŁEM	

Słownie zł:

## KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa ulicy Marii Dąbrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Złotej  
w Augustowie”- wjazdy do bram.

Lp	Opis robót	Jed.mia	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
<b>I</b>	<b>ulica Marii Dąbrowskiej</b>				
1	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm	m <sup>2</sup>	172,00		
2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	115,00		
<b>II</b>	<b>ulica Elizy Orzeszkowej</b>				
1	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm	m <sup>2</sup>	307,00		
2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	208,00		
<b>III</b>	<b>ulic Złotej</b>				
1	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm	m <sup>2</sup>	528,00		
2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	304,00		
				RAZEM:	
				PODATEK VAT:	
				OGÓŁEM:	

Słownie zł :